



Hol-Építő Kft.
5085 Rákóczifalva Bartók Béla út 63.
Holovitz László Ügyvezető részére

Tárgy: Referencia-igazolás

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Sikeres együttműködésünk alapján az alábbi referencia-igazolást bocsátjuk az Önök rendelkezésére:

A Horváth Építőmester Zrt. nyerte el a megbízást a „**Kecskeméti Városháza műemléki felújítása**” kivitelezési munkáira, és alvállalkozóként a **Hol-Építő Kft.-t bízta meg az „Ács-tetőfedő munkák teljes körű elvégzése”** munkákkal a 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. hrsz. 1. szám alatti épület kivitelezési munkái során.”

Az épületek nettó összterülete összesen: 11.744 m²

Műemléki törzsszám: 504

Projekt szükségessége:

A kecskeméti Városháza 1895 nyár végén készült el. Az épület nem sokkal elkészülte után felújításra szorult, mert az 1911 es földrengésben súlyos károkat szenvedett. A 70-es években többször esett át külön féle felújításokon, de átfogó rekonstrukcióra nem került sor.

A projekt egy ütemben, egy szerződés keretében készült el, melyeknek főbb elemei:

ÁCSMUNKA

| | |
|--|-----------------------------|
| Fa tetőszerkezet bontása 0,036-0,070 m ³ /m ² famennyiség között | 386 m ² |
| Fa tetőszerkezet megerősítése bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,051-0,060 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között, Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. | 386 m ² /20,26 t |
| Tetőlécezés bontása bármely kettős cserépfedés alatt | 3773 m ² |
| Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel öntapadó ragasztócsikkal rögzítve DÖRKEN DELTA MAXX COMFORT páraáteresztő, szélzáró alátétfedés, öntapadó ragasztósávval | 3773 m ² |
| Tetőlécezés kettős hódfarkú cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm | 3773 m ² |
| Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése | 3773 m |
| Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm | 270 m |
| Nyolcszögletű torony, szerkezet megerősítés, ácsmunka, cserépfedés, timpanonok építése | 228 m ² |

TETŐFEDÉS

| | |
|---|---------------------|
| Tetőfedés bontása | 3773 m ² |
| Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, hódfarkú cseréppel, 50° tetőhajlásszög felett, minden egyes cserép rögzítésével, kerámia alapcserép | 3773 m ² |
| Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserep fedéseknél taréjgerinc-készítés, kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, száraz kúpelemmel, gerincszellőző-szalaggal vagy kúpalátéttel | 270 m |
| Ideiglenes ponyvatarakás (beázás elleni ideiglenes védelem) | 2030 m ² |



BÁDOGOZÁS

| | |
|--|---------------------|
| Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig | 109 m |
| Vápcsatorna bontása, 100 cm kiterített szélességig | 263 m |
| Falszegélyek bontása, 100 cm kiterített szélességig | 244 m |
| Tetőszellőztető bontása | 38,08 db |
| Vízgyűjtő üst bontása tetőtérben | 10 db |
| Csúcsdíszek bontása, szegecselt vagy forrasztott | 4,76 m ² |
| Cseppentőlemez és alátét deszkázat bontása | 109,48 m |
| Tetőkibúvó ajtó vagy tetőablak bontása | 28 db |

Szerződés kivitelezésének adatai:

| | |
|--|---|
| Megrendelő neve, címe: | Horváth Építőmester Zrt. 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6. |
| Szerződéses összeg: | Nettó 65.614.702, - Ft |
| Kivitelezés időtartama: | 2021.02.15 – 2021.12.31. |
| Munkaterület átadás-átvétel időpontja: | 2021.02.15. |
| Sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja: | 2021.12.31. |
| Kivitelezés helyszíne: | 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. |
| Felvilágosítást nyújtó személy: | Szücs Viktor (szucs.viktor@hepzrt.hu , +3630/430-16-55) |

A HOL-Építő Kft-t megbízható partnernek ismertük meg, a fent leírt munkát a szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően, az abban foglalt határidőre, I. osztályú minőségben végezték el, a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, ezért egyéb kivitelezésekre is jó szívvel ajánljuk!

Kelt: Kecskemét, 2022.04.13.

HORVÁTH ÉPÍTŐMESTER Zrt.
6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.
Cgisz.: 03-10-100434
Bsz.: 10300002-10669232-49020017
Adószám: 23037108-2-03